

NATURA

Jardinería & Sistemas de Riego

Manual de Procesos Internos

Operaciones, gestión de proyectos y flujos de trabajo

Código documento:	NAT-PROC-001
Versión:	3.2
Fecha de emisión:	Marzo 2026
Clasificación:	Documento interno

Documento de referencia para todo el personal de Natura S.L.

Índice de contenidos

1. Presentación de la empresa

- 1.1 Historia y trayectoria
- 1.2 Misión, visión y valores
- 1.3 Áreas de negocio

2. Estructura organizativa

- 2.1 Organigrama
- 2.2 Departamentos y responsabilidades

3. Proceso comercial

- 3.1 Captación de clientes
- 3.2 Visita técnica y toma de datos
- 3.3 Elaboración de presupuestos
- 3.4 Cierre de la venta

4. Proceso de planificación de proyectos

5. Ejecución de obras y servicios

6. Mantenimiento periódico de jardines

7. Gestión de proveedores y compras

8. Control de calidad

9. Gestión de incidencias y reclamaciones

10. Facturación y cobros

11. Comunicación interna y herramientas

12. Seguridad y prevención de riesgos laborales

13. Indicadores clave (KPIs) y reporting

14. Política medioambiental

15. Glosario de términos

1. Presentación de la empresa

1.1 Historia y trayectoria

Natura S.L. es una empresa fundada en 2008 en la provincia de Córdoba (Andalucía) por dos ingenieros agrónomos con experiencia previa en explotaciones olivareras y diseño paisajístico. El proyecto nace con la vocación de ofrecer un servicio integral de jardinería que combine criterios técnicos (selección de especies adaptadas al clima mediterráneo, diseño hidráulico eficiente) con sensibilidad estética. Durante los primeros años la empresa se centró en jardines residenciales y pequeñas comunidades de propietarios, ampliando posteriormente su actividad a obra nueva, hostelería, espacios corporativos y, desde 2017, contratos públicos con ayuntamientos para mantenimiento de zonas verdes urbanas.

En 2026 la plantilla supera los 45 trabajadores entre personal técnico, operarios de campo y equipo de oficina. La facturación anual se sitúa en torno a los 3,8 millones de euros, con presencia activa en las provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén y Málaga, y proyectos puntuales en Madrid y Levante. La empresa mantiene certificaciones ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente) e ISO 45001 (seguridad y salud), renovadas anualmente mediante auditorías externas.

1.2 Misión, visión y valores

Misión: Crear y mantener espacios verdes que mejoren la calidad de vida de las personas y la salud de los entornos, aplicando soluciones técnicamente sólidas, estéticamente cuidadas y respetuosas con el medio ambiente.

Visión: Ser referente en el sur peninsular en jardinería sostenible y sistemas de riego eficientes, reconocidos por la calidad técnica del trabajo, la durabilidad de las instalaciones y el trato cercano con clientes y empleados.

Valores: profesionalidad, honestidad presupuestaria, compromiso con la sostenibilidad, trato humano (interno y con clientes), aprendizaje continuo y orgullo del oficio bien hecho.

1.3 Áreas de negocio

La actividad de Natura se organiza en cuatro grandes líneas de negocio, cada una con su responsable, sus procesos específicos y su cuenta de explotación:

- **Diseño y obra nueva.** Proyectos completos de jardinería desde el diseño paisajístico hasta la entrega llave en mano. Incluye movimiento de tierras, instalación de redes de riego, plantación, iluminación exterior y elementos auxiliares (pérgolas, estanques, caminos).
- **Mantenimiento.** Contratos recurrentes (mensuales, trimestrales o anuales) para conservación de jardines existentes en residencial, comunidades de propietarios, hostelería y espacios públicos.
- **Riego técnico.** Diseño, instalación, reparación y telecontrol de sistemas de riego automatizados en jardinería y agricultura.
- **Soluciones especiales.** Jardines verticales, cubiertas vegetales, paisajismo de eventos, césped artificial deportivo y decorativo.

2. Estructura organizativa

2.1 Organigrama

La organización se estructura en torno a una dirección general de la que dependen cinco áreas funcionales. Cada área tiene un responsable que reporta directamente a dirección mediante un comité semanal celebrado los lunes a primera hora.

Nivel	Posición	Personas	Reporta a
Dirección	Director General	1	Consejo de socios
1er nivel	Responsable Comercial	1	Director General
1er nivel	Responsable Técnico de Proyectos	1	Director General
1er nivel	Responsable de Mantenimiento	1	Director General
1er nivel	Responsable de Riego y Tecnología	1	Director General
1er nivel	Responsable de Administración y RRHH	1	Director General
2º nivel	Comerciales de zona	3	Resp. Comercial
2º nivel	Jefes de Obra	4	Resp. Técnico
2º nivel	Encargados de Mantenimiento	5	Resp. Mantenimiento
2º nivel	Técnicos de Riego	3	Resp. Riego
Operativo	Oficiales de jardinería	18	Encargados / Jefes de obra
Operativo	Peones de jardinería	8	Oficiales / Encargados

2.2 Departamentos y responsabilidades

Departamento Comercial

Es la puerta de entrada a la empresa. Sus funciones principales son: identificar y atender leads, realizar visitas técnicas iniciales, redactar presupuestos comerciales (con apoyo del Departamento Técnico para proyectos complejos), negociar condiciones, cerrar contratos y transferir el proyecto a Operaciones. El comercial mantiene la relación con el cliente durante toda la relación contractual como interlocutor principal en cuestiones administrativas y de ampliación de servicios.

Departamento Técnico de Proyectos

Responsable de la fase de diseño y ejecución de obra nueva. Incluye paisajistas, técnicos agrónomos y jefes de obra. Sus competencias abarcan: diseño detallado del proyecto (planos, memoria técnica, mediciones), planificación de la obra (cronograma, asignación de equipos, compra de materiales), dirección de la obra y entrega final al cliente con su correspondiente certificación.

Departamento de Mantenimiento

Gestiona los contratos recurrentes una vez la obra ha sido entregada o cuando el cliente contrata únicamente el mantenimiento de un jardín ya existente. Cada encargado tiene asignada una zona geográfica y una cartera de clientes, y planifica las visitas con el apoyo de la herramienta interna de planificación (NaturaPlan).

Departamento de Riego y Tecnología

Diseña sistemas de riego (cálculo hidráulico, selección de componentes, programación), supervisa instalaciones complejas, gestiona el telecontrol de las instalaciones con programadores conectados (más de 180 instalaciones controladas remotamente en marzo de 2026) y atiende incidencias técnicas que escalan desde mantenimiento.

Departamento de Administración y RRHH

Centraliza facturación, cobros, gestión de proveedores, contabilidad, fiscalidad, contratación, nóminas, formación, prevención de riesgos laborales y atención a auditorías. Trabaja con un asesor laboral externo para nóminas y un asesor contable-fiscal para obligaciones con Hacienda y Seguridad Social.

3. Proceso comercial

El proceso comercial es el primero de la cadena de valor de la empresa. Su objetivo es transformar oportunidades (leads) en proyectos rentables, con expectativas claras y documentadas por ambas partes. La duración media del proceso, desde el primer contacto hasta la firma, es de 12 días naturales para mantenimientos y de 35 días para obra nueva.

3.1 Captación de clientes

Los leads pueden entrar por seis canales:

- **Web corporativa** (formulario de contacto y chat). Alrededor del 32% de los leads.
- **Recomendación de clientes existentes.** Aproximadamente el 28% y el canal con mayor tasa de conversión (60%).
- **Llamada directa al teléfono general** publicado en la flota de vehículos y materiales. 14%.
- **Presentación a concursos públicos** a través de plataformas de contratación electrónica. 12%.
- **Acuerdos con estudios de arquitectura** que subcontratan la parte de jardinería. 9%.
- **Eventos del sector** (ferias, jornadas profesionales, colaboraciones con viveros). 5%.

Todo lead, independientemente del canal, debe registrarse en el CRM (Pipedrive) en un plazo máximo de 4 horas laborables desde su recepción. El comercial de zona asignado dispone de 24 horas para realizar el primer contacto telefónico. Si tras tres intentos en distintos horarios no se consigue contactar, el lead se cierra como "no contactable" y se programa una nueva acción de seguimiento a los 30 días.

3.2 Visita técnica y toma de datos

Una vez el cliente confirma interés, se programa una visita presencial (gratuita y sin compromiso). En proyectos pequeños la visita la realiza el propio comercial. En proyectos de obra nueva o instalaciones complejas, acude además un técnico de proyectos.

En la visita se completa la **Ficha de Toma de Datos NAT-FTD-01**, que recoge:

- Datos de contacto del cliente y persona de referencia.
- Tipo de propiedad (residencial, comunidad, hostelería, etc.) y régimen de uso.
- Superficie aproximada del jardín en m² (medida con telémetro o medición sobre catastro).
- Orientación, exposición solar dominante y vientos predominantes.
- Tipo de suelo (textura, drenaje, presencia de roca, profundidad útil).
- Disponibilidad de agua (red municipal, pozo, depósito, recuperación de aguas grises).
- Acometida eléctrica disponible para el armario de programación.
- Vegetación existente y posibilidad de conservar parte de ella.
- Necesidades expresadas por el cliente y restricciones (presupuesto orientativo, plazos, mascotas, niños, accesibilidad).
- Fotografías del estado actual desde al menos cuatro ángulos.
- Croquis a mano alzada con cotas principales (en proyectos pequeños) o solicitud de plano del cliente (en proyectos grandes).

La ficha se sube al CRM antes de las 24 horas siguientes a la visita y queda asociada al lead. Sin ficha completa no puede emitirse presupuesto.

3.3 Elaboración de presupuestos

El presupuesto se prepara en la herramienta interna NaturaCost, que extrae precios de la base de datos de materiales y mano de obra actualizada trimestralmente. El proceso depende del tipo y tamaño de proyecto:

Tipo de proyecto	Plazo de entrega	Quién lo elabora	Quién lo firma
Mantenimiento estándar	48 horas	Comercial	Comercial
Obra nueva < 5.000 €	5 días laborables	Comercial + Técnico	Resp. Comercial
Obra nueva 5.000–25.000 €	7 días laborables	Técnico de Proyectos	Resp. Técnico
Obra nueva > 25.000 €	10 días laborables	Técnico + Dirección	Director General
Riego técnico complejo	7 días laborables	Técnico de Riego	Resp. Riego
Concurso público	Según pliego	Equipo dedicado	Director General

El presupuesto incluye obligatoriamente: alcance detallado por partidas, mediciones, plazo estimado de ejecución, condiciones de pago, periodo de garantía (mínimo 12 meses para instalaciones, mínimo 18 meses para plantaciones siempre que se contrate mantenimiento), validez del presupuesto (30 días por defecto) y un plano o esquema en proyectos de diseño.

3.4 Cierre de la venta

Una vez aceptado el presupuesto, el cliente firma el contrato (físicamente o vía firma digital con plataforma Signaturit) y abona la señal estipulada. Las condiciones de pago estándar son: 30% a la firma, 40% al inicio de los trabajos y 30% a la finalización con acta de entrega. Para mantenimientos, la cuota se factura mensualmente con domiciliación bancaria SEPA.

Tras la firma, el comercial transfiere el proyecto al departamento operativo correspondiente mediante una reunión de traspaso ("*handover*") en la que se entregan: contrato firmado, ficha de toma de datos, presupuesto aprobado, plano (si aplica) y cualquier acuerdo verbal alcanzado con el cliente. Esta reunión queda registrada en el CRM y marca el inicio formal del proyecto.

4. Proceso de planificación de proyectos

La planificación es responsabilidad del jefe de obra asignado, que debe entregar un plan de ejecución completo en un plazo máximo de 7 días desde el handover. Este plan incluye cronograma, asignación de equipos humanos y materiales, plan de compras y plan de comunicación con el cliente.

4.1 Cronograma de obra

El cronograma se estructura en hitos visibles para el cliente y tareas internas. Los hitos estándar para una obra nueva de jardín residencial son:

- Replanteo en obra (marca de zonas, comprobación de cotas reales frente al plano).
- Movimiento de tierras y nivelación.
- Instalación de la red de riego (acometida, electroválvulas, tuberías secundarias y goteros/aspersores).
- Aporte de tierra vegetal y enmiendas según análisis de suelo.
- Plantación de árboles y estructura vegetal principal.
- Plantación de arbustos, vivaces y estacionales.
- Instalación de césped (natural o artificial) y zonas pavimentadas.
- Programación inicial del riego, pruebas y ajustes.
- Limpieza final, retirada de residuos y entrega con acta.

Cada hito tiene asociado un responsable, una fecha objetivo y un criterio de aceptación. El sistema NaturaPlan calcula automáticamente la criticidad de cada tarea y avisa al jefe de obra de retrasos previstos con dos días de antelación.

4.2 Asignación de recursos

La asignación de personal y maquinaria se realiza en la reunión de planificación semanal de los miércoles, en la que participan los jefes de obra, los encargados de mantenimiento y el responsable técnico. Se utiliza un tablero compartido (NaturaPlan) en el que cada trabajador aparece con sus disponibilidades, ausencias previstas y certificados vigentes (carnet de aplicador de fitosanitarios, carnet de manipulador de plataformas elevadoras, etc.).

Como criterio general, ningún equipo trabaja en más de dos obras simultáneas, ningún trabajador queda sin obra asignada salvo por baja o vacaciones, y se prioriza la estabilidad de los equipos a lo largo de un mismo proyecto para reducir tiempos de adaptación.

4.3 Plan de compras

Una vez aprobado el cronograma, el jefe de obra elabora el plan de compras con dos meses de antelación para plantas singulares (palmeras, olivos centenarios, magnolios de gran porte) y con dos semanas para el resto de materiales. Las compras pasan por el flujo estándar descrito en el capítulo 7 de este manual.

5. Ejecución de obras y servicios

5.1 Apertura de obra

El primer día en la obra se realiza una reunión de apertura entre el jefe de obra, el encargado del equipo y el cliente (presencial o por videollamada). En ella se revisan el cronograma, los puntos críticos, el horario de trabajo acordado, el acceso a la propiedad, la disponibilidad de agua y electricidad, la zona de acopio de materiales y las normas de convivencia (uso de baños, ruidos, presencia de niños o mascotas).

Se firma el **Acta de Apertura NAT-AOB-01**, que queda archivada en la carpeta del proyecto en SharePoint, y se envía copia al cliente.

5.2 Seguimiento diario

Al finalizar cada jornada, el encargado de equipo registra en NaturaPlan: tareas completadas, horas reales por trabajador, materiales consumidos, incidencias detectadas y fotografías del avance (al menos cinco). Esta información se sincroniza automáticamente con el sistema de costes y el jefe de obra puede ver desviaciones en tiempo real.

5.3 Comunicación con el cliente durante la obra

El cliente recibe un informe semanal por correo electrónico cada viernes con: avance respecto a cronograma, fotografías, próximos hitos y cualquier necesidad de decisión por su parte. En obras superiores a 30.000 € se realiza además una reunión presencial quincenal en obra.

5.4 Cambios sobre el proyecto inicial

Cualquier cambio sobre el alcance contratado (añadir una zona, cambiar especies, ampliar el sistema de riego) requiere la emisión de un **Anexo de Modificación NAT-AMP-01** con su correspondiente importe adicional. El anexo debe estar firmado antes de comenzar los trabajos modificados. No se admiten cambios verbales: la firma protege al cliente y a la empresa frente a malentendidos posteriores.

5.5 Cierre y entrega de obra

Al finalizar los trabajos, se realiza una visita de revisión conjunta con el cliente en la que se recorre toda la instalación, se prueba el sistema de riego sector por sector, se entrega la documentación final (planos as-built, manual del programador de riego, ficha de mantenimiento de cada especie plantada, certificados de garantía) y se firma el **Acta de Recepción NAT-AOB-02**. La fecha de firma del acta marca el inicio del periodo de garantía.

Si en la revisión se detectan elementos pendientes ("*punch list*"), se documentan en el acta con plazo de subsanación. La factura final no se emite hasta que todos los puntos pendientes estén cerrados o el cliente acepte por escrito retener un porcentaje del importe hasta la subsanación.

6. Mantenimiento periódico de jardines

6.1 Tipos de contrato de mantenimiento

Natura ofrece tres modalidades de mantenimiento, en función del nivel de servicio requerido:

Modalidad	Frecuencia	Servicios incluidos	Precio orientativo
Básico	1 visita/mes	Siega, recogida hojas, revisión riego, abonado primaveral	Desde 95 €/mes
Estándar	2 visitas/mes	Básico + poda ligera, fitosanitarios, replante puntual	Desde 175 €/mes
Premium	Semanal	Estándar + jardín siempre presentable, decoración estacional, asesoramiento	Desde 380 €/mes
A medida	Negociada	Adaptado a las necesidades específicas (hostelería, eventos, etc.)	Según oferta

6.2 Planificación anual del mantenimiento

Cada cliente tiene un calendario anual personalizado en el que se detallan las tareas previstas mes a mes. Este calendario sigue la estacionalidad propia del clima mediterráneo y se ajusta a la composición concreta del jardín. A modo orientativo, las principales actividades del año son:

Mes	Actividades principales
Enero	Poda mayor de árboles caducos, revisión de programador, tratamiento preventivo de cochinilla en cítricos.
Febrero	Continuación de podas, abonado de fondo de árboles y arbustos, plantación de árboles a raíz desnuda.
Marzo	Resiembra de zonas claras de césped, primer abonado nitrogenado, ajuste de riego al cambio de hora.
Abril	Inicio de tratamiento preventivo contra plagas, plantación de aromáticas y vivaces, primera escarificación de césped.
Mayo	Ajuste de riego al calor creciente, control intensivo de plagas, recortes de seto, plantación estacional de primavera.
Junio	Mantenimiento intensivo (siegas semanales), revisión completa del sistema de riego, abonado potásico.
Julio	Vigilancia de estrés hídrico, evitar podas y plantaciones, riegos en horarios fríos.
Agosto	Mantenimiento mínimo, refuerzo de riegos en olas de calor, control de hongos.
Septiembre	Resiembra otoñal de césped, plantación de bulbos, escarificación profunda.
Octubre	Abonado de otoño, plantación de árboles y arbustos en contenedor, inicio de poda en especies caducas.
Noviembre	Recogida intensiva de hojas, drenaje de zonas problemáticas, revisión de protecciones contra heladas.
Diciembre	Decoración navideña (clientes Premium), poda de cítricos tras cosecha, hibernación de programadores.

6.3 Parte de visita y trazabilidad

En cada visita el encargado completa un parte digital desde su tablet o móvil con: trabajos realizados, productos fitosanitarios aplicados (si los hay, con número de registro, dosis y plazo de seguridad), incidencias detectadas, fotografías y firma del cliente o responsable de la finca. El parte se envía automáticamente al cliente y se archiva en su carpeta digital.

La trazabilidad es especialmente importante para los productos fitosanitarios: la normativa exige conservar el registro durante un mínimo de tres años, y Natura aplica un mínimo de cinco años por política interna.

7. Gestión de proveedores y compras

7.1 Homologación de proveedores

Todo proveedor habitual (entendido como el que factura más de 3.000 € anuales) debe estar homologado. La homologación implica que el proveedor ha entregado: copia del CIF, alta fiscal, certificado de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, póliza de responsabilidad civil, y, si aplica, certificados de calidad o medioambientales. El responsable de Administración mantiene un registro actualizado y revisa anualmente la vigencia de la documentación.

7.2 Categorías de compra y autorizaciones

Tipo de compra	Importe	Quién autoriza	Documento requerido
Material fungible	< 300 €	Encargado	Vale interno NaturaPlan
Material y plantas	300–1.500 €	Jefe de obra / Resp. Mantenimiento	Pedido formal NAT-PED-01
Plantas singulares	> 1.500 €	Resp. Técnico	Pedido + 2 ofertas comparadas
Maquinaria	Cualquiera	Director General	Análisis de compra vs. alquiler
Subcontratación	> 2.000 €	Resp. del área + DG	Contrato marco firmado

7.3 Recepción de mercancía

Toda mercancía se recibe contrastando físicamente albarán y mercancía. En el caso de plantas, se comprueba: especie y variedad correctas, perímetro de tronco o altura mínima contratados, estado fitosanitario (ausencia de plagas visibles, raíces sanas), y presencia de etiqueta del vivero. Las plantas que no cumplen las especificaciones se rechazan y devuelven al vivero el mismo día. La recepción se registra en NaturaPlan con foto del lote.

8. Control de calidad

Natura está certificada en ISO 9001:2015 desde 2014. El sistema de gestión de la calidad se apoya en tres pilares: control de procesos (este manual), indicadores objetivos y auditorías internas semestrales.

8.1 Puntos de control en obra

Cada obra atraviesa una serie de puntos de control obligatorios. Estos puntos no son opcionales y su omisión es causa de no conformidad:

- **PC1 — Replanteo:** verificación de cotas y posicionamiento previo al inicio de los trabajos.
- **PC2 — Análisis de suelo:** obligatorio en obras de superficie superior a 200 m² o cuando el técnico lo considere necesario.
- **PC3 — Prueba de presión del riego:** antes de tapar zanjas. Presión mínima de prueba: 6 bares durante 15 minutos sin caída.
- **PC4 — Verificación de plantación:** profundidad correcta, tutorado adecuado, alcorque formado, primer riego abundante.
- **PC5 — Programación de riego:** validación de tiempos por sector según ETo de la zona y tipo de planta.
- **PC6 — Inspección final:** recorrido completo de la obra antes de la cita de entrega con el cliente.

8.2 Indicadores de calidad

Indicador	Objetivo	Frecuencia	Responsable
% obras entregadas en plazo	≥ 90%	Mensual	Resp. Técnico
% obras dentro de presupuesto	≥ 85%	Mensual	Resp. Técnico
NPS (clientes mantenimiento)	≥ 60	Trimestral	Resp. Mantenimiento
Tasa de plantas perdidas (1er año)	< 8%	Anual	Resp. Técnico
Reclamaciones / 100 contratos	< 3	Trimestral	Resp. Comercial
No conformidades por auditoría	< 5 menores, 0 mayores	Semestral	Dirección

8.3 Encuesta de satisfacción

Tras cada obra entregada y, en mantenimientos, una vez al año, se envía al cliente una encuesta breve (4 preguntas + comentario libre) que mide: calidad técnica del trabajo, puntualidad, comunicación durante el proyecto y probabilidad de recomendarnos (NPS). Las respuestas se revisan en el comité de calidad mensual y las puntuaciones inferiores a 7 (sobre 10) generan automáticamente una llamada del responsable comercial al cliente para entender el motivo y ofrecer una solución.

9. Gestión de incidencias y reclamaciones

9.1 Tipología de incidencias

Distinguimos cuatro tipos de incidencias por su origen:

- **Técnica:** fallo de un equipo (fuga, programador averiado, electroválvula bloqueada).
- **Vegetal:** planta marchita o muerta, ataque de plaga, enfermedad fúngica.
- **Servicio:** retraso en una visita, comunicación insuficiente, falta de información en un parte.
- **Comercial:** desacuerdo sobre el alcance contratado o sobre la facturación.

9.2 Canales de entrada

Toda incidencia, llegue por el canal que llegue (email, llamada al comercial, comunicación al encargado en visita, formulario web), debe registrarse en el módulo de incidencias del CRM en un plazo máximo de 4 horas laborables. El sistema asigna un código único (NAT-INC-AAAA-NNNN) y notifica automáticamente al responsable del área.

9.3 Plazos de respuesta y resolución

Severidad	Definición	Respuesta	Resolución objetivo
Crítica	Fuga grave, riesgo de daño a la propiedad, planta singular afectada	1 hora	24 horas
Alta	Sector de riego sin funcionar, plaga activa, programador caído	4 horas	48 horas
Media	Plantas con síntomas, riego con problemas menores, retraso en visita	1 día laborable	5 días laborables
Baja	Mejoras estéticas, sugerencias, dudas sobre facturación	2 días laborables	10 días laborables

9.4 Garantías

Las garantías estándar son las siguientes, salvo pacto contractual distinto:

- **Instalaciones de riego:** 24 meses sobre componentes y mano de obra, salvo manipulación por terceros.
- **Plantaciones con mantenimiento contratado:** 18 meses para árboles, 12 meses para arbustos y vivaces, 6 meses para temporada.
- **Plantaciones sin mantenimiento contratado:** 6 meses sobre árboles y arbustos, sin garantía sobre estacionales.
- **Césped natural:** 60 días sobre prendimiento siempre que el cliente respete las pautas de riego entregadas.
- **Césped artificial:** 7 años de garantía del fabricante + 24 meses sobre instalación.
- **Jardines verticales:** 12 meses sobre la estructura, 6 meses sobre la vegetación con mantenimiento contratado.

10. Facturación y cobros

10.1 Emisión de facturas

Las facturas se emiten desde el ERP (Holded) por parte del Departamento de Administración según el calendario contractual. Para obras, las facturas se emiten al cumplirse cada hito de pago previa validación del jefe de obra. Para mantenimientos, la facturación es mensual y se realiza el día 1 de cada mes, con domiciliación SEPA en la mayoría de los contratos.

10.2 Plazos y formas de pago

Tipo de cliente	Plazo estándar	Forma preferida	Excepciones
Particular	Contado o 7 días	Transferencia / Bizum	Hasta 15 días para reformas integrales
Comunidad de propietarios	30 días	Domiciliación SEPA	Hasta 60 días si lo aprueba la junta
Empresa privada	30 días	Transferencia	Hasta 60 días con factoring
Hostelería	30 días	Domiciliación SEPA	—
Administración pública	Según LCSP	Transferencia + FACe	Plazo legal vigente

10.3 Gestión de impagos

Cuando una factura supera en 7 días el plazo acordado, el sistema envía un primer recordatorio automático. A los 15 días de retraso, el responsable de Administración contacta directamente con el cliente para acordar una solución. A los 30 días, el departamento comercial entra en la conversación y se valora la suspensión temporal del servicio (especialmente en mantenimientos). A partir de los 60 días sin acuerdo, el expediente pasa a un despacho de gestión de cobros externo y, en su caso, se inicia procedimiento monitorio.

En todo el proceso se prioriza la negociación: la mayoría de los impagos se deben a problemas puntuales de tesorería del cliente, no a mala fe. Una buena gestión del cobro preserva la relación comercial.

11. Comunicación interna y herramientas

11.1 Canales y reglas de uso

Canal	Uso adecuado	Uso desaconsejado
Microsoft Teams	Conversaciones de trabajo, dudas rápidas	Decisiones formales sin acta
Correo electrónico	Comunicación formal con cliente, decisiones documentadas	Conversaciones internas urgentes
WhatsApp Business	Cuadrilla en obra, fotos rápidas	Comunicación con clientes (excepto Premium)
NaturaPlan	Partes de trabajo, planificación, fotografías	Conversaciones informales
CRM (Pipedrive)	Trazabilidad comercial completa	Notas personales del comercial
SharePoint	Documentos finales del proyecto	Borradores en curso (usar OneDrive)

11.2 Reuniones recurrentes

- **Comité de Dirección** — Lunes, 09:00, 60 min. Asistentes: Director General y los 5 responsables de área. Revisión semanal de operaciones, ventas, recursos humanos y caja.
- **Reunión de planificación operativa** — Miércoles, 09:00, 60 min. Asistentes: jefes de obra, encargados de mantenimiento, responsable técnico. Asignación de equipos y materiales para la semana siguiente.
- **Reunión comercial** — Jueves, 11:00, 45 min. Revisión del pipeline, presupuestos pendientes, leads en seguimiento.
- **Comité de calidad** — Primer lunes de cada mes, 12:00, 90 min. Revisión de no conformidades, encuestas, indicadores y acciones de mejora.
- **Comité de seguridad** — Trimestral. Revisión de accidentes, casi-accidentes, formación pendiente y planes de mejora.
- **Reunión general de empresa** — Cuatrimestral. Toda la plantilla. Resultados, proyectos destacados, novedades organizativas.

12. Seguridad y prevención de riesgos laborales

Natura tiene contratado un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) con la mutua de referencia, que se encarga de la evaluación de riesgos por puesto, vigilancia de la salud, formación obligatoria y asesoramiento técnico. Adicionalmente, la empresa cuenta con un coordinador interno de prevención que canaliza la relación con el SPA y supervisa el cumplimiento en el día a día.

12.1 Equipos de protección individual (EPIs)

Todo trabajador de campo recibe en su incorporación los siguientes EPIs:

- Calzado de seguridad S3 (con resistencia a punzonamiento y suela antideslizante).
- Pantalón y chaqueta de trabajo con identificación corporativa.
- Guantes de protección mecánica (varios pares para rotación).
- Gafas de protección frente a impactos.
- Casco con barbuquejo (obligatorio en trabajo en altura y poda en árboles).
- Protección auditiva (auriculares o tapones) para uso de maquinaria ruidosa.
- Mascarilla FFP2 y guantes de nitrilo para aplicaciones fitosanitarias.
- Traje impermeable para aplicación de fitosanitarios o trabajos bajo lluvia.
- Crema de protección solar (factor 50) en periodo abril-octubre.

12.2 Riesgos específicos del sector

Los riesgos más frecuentes en jardinería y riego, según evaluación del SPA, son:

- **Cortes** con tijeras de poda, motosierras y desbrozadoras.
- **Caídas a distinto nivel** en poda de árboles altos y trabajos en muros, especialmente en jardines verticales.
- **Sobreesfuerzos** al manipular plantas pesadas, sacos de tierra o material de obra.
- **Golpes** por objetos despedidos al cortar (piedras, ramas).
- **Exposición a productos químicos** (fitosanitarios, fertilizantes).
- **Estrés térmico** en periodos de calor extremo, especialmente julio y agosto.
- **Mordeduras y picaduras** de insectos, especialmente avispas asiáticas en zonas costeras.
- **Riesgo eléctrico** al trabajar cerca de programadores y armarios sin desconectar.

12.3 Procedimiento ante accidente laboral

En caso de accidente, el procedimiento es: (1) atender al accidentado y, si es necesario, llamar al 112; (2) comunicar inmediatamente al encargado y al coordinador de PRL; (3) acudir al centro asistencial concertado con la mutua si la lesión lo requiere; (4) cumplimentar el parte de accidente en un plazo máximo de 24 horas; (5) en accidentes graves o mortales, comunicación a la autoridad laboral en menos de 24 horas; (6) investigación interna del accidente para identificar causas y medidas correctoras, siempre en un plazo máximo de 7 días.

12.4 Formación obligatoria

Curso	Duración	Periodicidad	Aplica a
PRL básica del puesto	20 h	A la incorporación	Todo el personal
Trabajo en altura	8 h	Trienal	Equipos de poda en altura
Aplicador de fitosanitarios (nivel cualificado)	60 h	Quinquenal	Aplicadores
Manipulación de plataformas elevadoras	8 h	Quinquenal	Operadores
Primeros auxilios	12 h	Trienal	Encargados y jefes de obra

13. Indicadores clave (KPIs) y reporting

El cuadro de mando de Natura se actualiza el primer día laborable de cada mes y se revisa en el comité de dirección del lunes siguiente. Está organizado en cinco perspectivas:

13.1 Perspectiva financiera

- Facturación mensual y acumulada vs. presupuesto.
- Margen bruto por línea de negocio.
- Días medios de cobro (DSO).
- Cartera viva de mantenimientos (importe mensual recurrente).
- Tesorería disponible y previsión a 90 días.

13.2 Perspectiva de cliente

- NPS por línea de negocio.
- Tasa de retención anual de clientes de mantenimiento.
- Tasa de conversión de presupuestos (presupuestos firmados / presupuestos enviados).
- Importe medio por proyecto de obra.
- Tasa de reclamaciones (incidencias por cada 100 contratos).

13.3 Perspectiva operativa

- % de obras entregadas en plazo y dentro de presupuesto.
- Productividad media (horas reales / horas presupuestadas).
- Ocupación de equipos (% horas asignadas a obra sobre horas disponibles).
- Stock de materiales en almacén (rotación mensual).
- Tasa de plantas perdidas en el primer año.

13.4 Perspectiva de personas

- Tasa de rotación voluntaria.
- Horas de formación por trabajador y año (objetivo: 30 h/año).
- Índice de absentismo.
- Resultados de la encuesta anual de clima laboral (objetivo: $\geq 7,5/10$).
- Tasa de promoción interna sobre vacantes cubiertas.

13.5 Perspectiva de seguridad y medio ambiente

- Índice de incidencia de accidentes (con baja).
- Índice de gravedad de accidentes.
- Casi-accidentes reportados (objetivo creciente, indica cultura preventiva).
- Consumo de agua por m² mantenido (litros/m²/año).
- Toneladas de residuos vegetales gestionadas con compostaje propio o externo.

14. Política medioambiental

Natura está certificada en ISO 14001:2015. Sus principales compromisos medioambientales son:

- **Uso eficiente del agua.** Diseño preferente con riego por goteo, programadores con sensores de lluvia y humedad, y selección de especies adaptadas (xerojardinería) cuando el cliente lo permite.
- **Reducción del uso de fitosanitarios.** Aplicación únicamente cuando los métodos preventivos y biológicos no resultan suficientes. Preferencia por productos de bajo impacto.
- **Compostaje de residuos vegetales.** Más del 70% de los restos verdes generados se compostan, bien en compostera propia, bien en planta concertada.
- **Selección de proveedores locales.** En la medida de lo posible, los viveros y proveedores de áridos se seleccionan dentro de un radio de 100 km para reducir la huella de transporte.
- **Flota progresivamente eléctrica.** A marzo de 2026, el 35% de la flota ligera es eléctrica. Objetivo: 70% en 2028.
- **Formación al cliente.** Cada entrega de obra incluye una sesión sobre buen uso del jardín y consumo responsable de agua.

14.1 Gestión de residuos

Tipo de residuo	Tratamiento	Gestor
Restos vegetales (poda, siega)	Compostaje	Compostera propia + planta externa
Tierras y áridos limpios	Reutilización en obra o vertedero autorizado	Gestor RCD homologado
Plásticos de obra y embalajes	Reciclado	Punto limpio municipal
Envases de fitosanitarios	Sistema SIGFITO	Punto SIGFITO concertado
Aceites y filtros de maquinaria	Reciclado especializado	Gestor de residuos peligrosos
Pilas y baterías	Reciclado especializado	Punto limpio + ECOPILAS

15. Glosario de términos

As-built. Plano que recoge la instalación tal y como ha quedado realmente ejecutada, incluyendo cualquier modificación sobre el proyecto inicial.

ETo. Evapotranspiración de referencia. Cantidad de agua evaporada por una superficie de hierba bien regada en condiciones estándar. Se usa para calcular las necesidades de riego.

FACE. Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado y otras administraciones adheridas.

Handover. Reunión formal de traspaso de un proyecto entre el departamento comercial y el departamento operativo.

LCSP. Ley de Contratos del Sector Público, que regula la contratación pública en España.

NaturaPlan. Herramienta interna de gestión operativa (planificación, partes, fotografías, costes).

NaturaCost. Herramienta interna de presupuestación con base de datos de precios actualizada.

NPS. Net Promoter Score. Indicador de recomendación del cliente, medido como porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores.

Punch list. Listado de elementos pendientes detectados durante la inspección de entrega de una obra y que deben ser subsanados antes del cierre definitivo.

RCD. Residuos de Construcción y Demolición.

SEPA. Zona Única de Pagos en Euros, que regula los adeudos directos bancarios estandarizados.

SPA. Servicio de Prevención Ajeno, entidad acreditada que presta servicios de PRL a empresas que no disponen de servicio propio.

Xerojardinería. Filosofía de diseño de jardines que minimiza el consumo de agua mediante la selección de plantas adaptadas y un diseño hidráulico eficiente.